

骨科医负一层院会议室、骨密度室、阅片室、4层DR室、4层骨密度室、4层DR室强电安装等装饰工程报价

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	施工说明
一	负一层阅片室		面积	41.1	周长	27.7	
基础项目							
1	顶面乳胶漆	立邦时时丽面漆 15L	m ²	41.10			底漆1遍+面漆2遍；门窗洞不减面积。
2	顶面基层处理	百世得成品腻子	m ²	41.10			高级环保腻子粉批刮后打磨，阴阳角用高强线角腻子找补，找平系数原始墙面平整度在0.5cm内，顺直顺平，门窗洞不减面积
3	顶面石膏板基层		m ²	41.10			龙牌、泰山
4	墙面基层	防火板基层	m ²	88.64			防火板基层处理
	小计						
主材项目							
1	墙面饰面板	饰面板饰面	m ²	88.64		0.00	墙面饰面板
	小计						
二	负一层会议室		面积	50.1	周长	28.8	
基础项目							
1	顶面乳胶漆	立邦时时丽面漆 15L	m ²	50.10			底漆1遍+面漆2遍；门窗洞不减面积。

2	顶面基层处理	百世得成品腻子	m ²	50.10			高级环保腻子粉批刮后打磨, 阴阳角用高强线角腻子找补, 找平系数原始墙面平整度在0.5cm内, 顺直顺平, 门窗洞不减面积
3	墙面基层	防火板基层	m ²	92.16			防火板基层处理
	小计						
主材项目							
1	墙面饰面板	饰面板饰面	m ²	92.16			墙面饰面板含铝合金装饰条
	小计						
三	水电项目		面积	91.2	周长	56.5	
基础项目							
1	强电安装费	得亿线管, 渝丰、南方、鸽牌电线,	m ²	91.20			1、采用“得亿”16红色线管、红色PVC底盒、黄腊管、绝缘胶布、防水胶布、线卡等。2、“渝丰线缆”电线1.5mm ² ——2.5mm ² —4mm ² —6mm ² BV线(, 灯线1.5mm ² 铜芯线, 普通插座2.5mm ² , 空调4mm ² 铜芯线, 地线用1.5mm ² 双色线。
	小计						
主材项目							
1	开关插座面板	开关	个	22.00			公牛、西野、雷士开关插座
2	强电空调箱		个	1.00			含6个带漏电保护的空开
3	弱电空开箱	空开箱	1	1.00			
	小计						
四	土建部分						

1	线管槽剔打穿墙线管洞	人工及材料损耗	m ²	91.20			1、砖混结构打线槽、线盒、(不含空调孔、排气孔等), 强弱电线槽, 给排水槽。
2	补线槽、线盒	红狮325水泥水泥、河沙、石粉	m ²	91.20			1、水泥砂浆敷线槽, 敷槽之前应洒水先湿润二次敷。(包含外墙水、气管槽修补)。
3	龙骨打底纸面石膏板封面平顶	泰山稳当纸面石膏板 1200*2400	m ²	45.21			纸面石膏板+大面积不上人型轻钢龙骨+局部24X35木龙骨+铁膨胀螺丝+高强自攻螺丝+人工费
	小计						
五	负一层骨密度室改造						
1	基层处理	防火阻燃板安装	m ²	60			
2	面层处理	饰面板饰面	m ²	60			含铝合金装饰条
	小计						
六	4层DR室改造						
1	地面找平	红狮325水泥水泥、河沙、石粉	m ²	22.26			
2	地面强化地板		m ²	22.26			圣象、升达、大自然
3	实木踢脚线		M	18.98			
4	墙面基层处理	防火阻燃板安装	m ²	66.43			
5	面层处理	饰面板饰面	m ²	66.43			含铝合金装饰条
6	天棚轻钢龙骨吊顶	轻钢龙骨吊顶	m ²	22.26			
7	天棚石膏板吊顶	石膏板吊顶	m ²	22.26			龙牌、泰山
8	天棚基层处理	百世得成品腻子	m ²	22.26			
9	天棚面层处理	立邦时时丽面漆 15L	m ²	22.26			

10	灯具	LED平板灯	盏	4			
11	开关		个	4			西野、公牛、雷士
12	插座		个	8			西野、公牛、雷士 五孔插座
13	电线	BV4mm ²	米	200			南方、渝丰、鸽牌、得亿含穿线管
14	电线	BV1.5mm ²	米	100			南方、渝丰、鸽牌、得亿穿线管
12							
	小计						
五	强电工程						
一	4层DR室改造给电线	WDZA-YJY 4*70+1*35	米	88			电压等级0.6/KV 南方、渝丰、泰山
	4层DR室改造桥架	100*100	米	88			
	4层DR室配电箱	断路器CDM3S-250/3300 250A	项	1			德力西
		断路器CDM3S-250/3300 200A	只	1			德力西
		断路器CDM3S-250/3300 63A	只	4			德力西
		TMY-20*4	只	1			贝德/鸽牌
		杂辅件（含导线）	套	1			
		箱体600*800*200	只	1			
	强电放线人工费		项	1			
	小计						
二	负一层阅片室放线	BV6m ²	米	200			含PVC线管（南方、渝丰、鸽牌、得亿）

	合计						
六	4层骨密度室改造						
	地面砼找平	红狮325水泥水泥、河沙、石粉	m ²	10.41			
	地面强化地板		m ²	10.41			圣象、升达、大自然
	实木踢脚线		M	13.4			
	墙面基层处理	防火阻燃板安装	m ²	40.88			
	面层处理	饰面板饰面	m ²	40.88			
	天棚轻钢龙骨吊顶	轻钢龙骨吊顶	m ²	10.41			
	天棚石膏板吊顶	石膏板吊顶	m ²	10.41			龙牌、泰山
	天棚基层处理	百世得成品腻子	m ²	10.41			
	天棚面层处理	立邦时时丽面漆15L	m ²	10.41			
	骨密度室灯具安装	LED平板灯	盏	1			
	骨密度室开关安装		个	1			西野、公牛、雷士
	骨密度室插座安装		个	4			西野、公牛、雷士
	小计						
七	辅助项目						
1	现场清理	人工及材料损耗	m ²	130.00			施工过程中的垃圾清理（非外运费）
2	完工清洁费	红狮325水泥水泥、河沙、石粉	m ²	130.00			工程完工开荒清洁（非保洁或精洗）

3	临时设施费	脚手架及辅助照明及电路插座	m ²	130.00			施工过程中脚手架及辅助照明的临时设施
4	成品保护费	保护布料	m ²				施工中地面主材等保护制作
5	建渣外运	运输费	车	1.00			
6	装修过程中材料运输费	运输费	m ²	130.00			装修过程中材料运输费及搬运
八	小计						
A	工程直接费						
B	工程管理费						
C	工程税票				增值税专用发票		
D	工程总合计						